
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR-9 -WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ

ADRES INWESTYCJI : ul.CHYLOŃSKA 227 81-007 GDYNIA

INWESTOR : Urząd Miasta Gdyni

ADRES INWESTORA : 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Walewski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA : 10.06.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł*Słownie:*

Sporządził:

Lp.	Identyfikator	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA OKIENNA			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	d.1.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		(1.44*2.05*19)+(2.9*5.30)	m ²	71.458	
				RAZEM	71.458
2	d.1.1	Wykucie z muru podokienników drewnianych,-stalowych	m		
		(1.50*19*2.0)+(5.3*2.0)	m	67.600	
				RAZEM	67.600
3	d.1.1	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km.	m ³		
		1.50*2.05*0.15*22	m ³	10.148	
				RAZEM	10.148
4	d.1.1	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji. Krotność = 16	m ³		
		1.50*2.05*0.15*22	m ³	10.148	
				RAZEM	10.148
5	d.1.1	Utylizacja gruzu na wysypisku śmieci w Łężycach	t		
		1.50*2.05*0.15*22*0.5	t	5.074	
				RAZEM	5.074
1.2		Roboty budowlane			
6	d.1.2	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		(1.45*2.05*19.0)+(2.0*5.3)	m ²	67.078	
				RAZEM	67.078
7	d.1.2	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		5.3*0.8	m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
8	d.1.2	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej ścian na zaprawie cementowej z wykonaniem rusztu drewnianego	m ²		
		5.3*0.8	m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
9	d.1.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m ²		
		5.3*0.8	m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
10	d.1.2	Podokienniki, wewnętrzne	szt.		
		19+3	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
11	d.1.2	Podokienniki, zewnętrzne-parapety stalowe	szt.		
		19+3	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
12	d.1.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(1.50+2.1+1.5+2.1)*0.25*19.0+(2.1+2.1+5.3)	m ²	43.700	
				RAZEM	43.700
13	d.1.2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		(1.45+2.05+1.45)*19.0+(2.1+2.1+5.3)	m	103.550	
				RAZEM	103.550

Lp.	Identyfikator	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.		ścian			
2		$(1.50+2.1+1.50+2.1)*0.25*19.0+(2.1+2.1+5.3+5.3)$	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000